

Berufliche Oberschule, Regensburg



Projektdaten

**Neubau BOS/FOS mit Sporthalle
in der Fort Skelly Straße, Regensburg**
173 Gründungspfähle Ø 75 cm bis 26 m
72 Gründungspfähle Ø 90 cm bis 26 m
Kampfmittelerkundung, Erdarbeiten und
4 statische Pfahlprobelastungen

Bauherr Stadt Regensburg
Amt für Schulen
Bauzeit 07/2013 – 10/2013
Bausumme 1.400 TEUR

■ Im Bereich der ehemaligen Nibelungenkaserne wird die neue Berufliche Oberschule Regensburg BOS/FOS mit Sporthalle errichtet. Zur Abtragung der hohen Einzellasten und aufgrund des stark wechselnden Felshorizontes, bis 26 m unter GOK, hat man sich für die Gründung mit Bohrpfählen entschieden. Die enge Bauzeit konnte mit dem Einsatz von zwei Bohrgeräten, trotz teilweiser Ausführung der Bohrarbeiten unter vollem Atemschutz, termingerecht realisiert werden.